



1 PLANTA DE LAYOUT - TÉRREO
Escala 1 : 100

| Quantitativo de Peças Hidrossanitárias | | |
|---|---------|------------|
| Descrição | Unidade | Quantidade |
| Bacia sanitária com caixa acoplada, duas barras de apoio horizontal de 80cm e uma barra vertical de 70cm em aço inox padrão NBR9050 | un | 2 |
| Chuveiro de parede Q200 1/2" cromado, DocolChroma, DocolHeaven - DocolChuveiros ou Similar | un | 31 |
| Cuba de embulir branca - 0,35x0,35m | un | 47 |
| Cuba de embulir em louça branca - 0,60x0,30m | un | 1 |
| Cuba retangular de embulir, acabamento escovado - 0,56x0,34m | un | 6 |
| Lavatório de parede com coluna suspensa e duas barras de apoio de 60 cm em aço inox conforme a NBR9050 | un | 2 |
| Mictório de louça branca, com sifão integrado e medidas em torno de 33x28x53cm, inclusive acessórios de fixação | un | 6 |
| Misturador flexível monocomando de mesa para cozinha | un | 6 |
| Misturador monocomando de mesa para lavatório, cromado, New Edge - Docol ou Similar | un | 32 |
| Plata inox industrial - 60x120cm | un | 1 |
| Roto de click 15x15cm - acabamento prata escovado | un | 80 |
| Tanque de louça suspensa | un | 2 |
| Torneira de mesa com fechamento automático | un | 16 |
| Torneira de parede para tanque em inox, com adaptador de mangueira | un | 3 |
| Vaso sanitário de louça branca e caixa acoplada | un | 48 |

| Quantitativo de Pisos | | |
|--|---------|------------|
| Descrição | Unidade | Quantidade |
| Argamassa de cimento e areia no traço 1:3, preparo manual | m² | 1356,07 m² |
| Aterro com terra preta vegetal para execução de gramados | m² | 847,89 m² |
| Carpete, berber, na cor cinza médio | m² | 929,06 m² |
| Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 2cm | m² | 443,69 m² |
| Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 4cm | m² | 2846,82 m² |
| Piso em concreto - esp.: 7cm | m² | 8,15 m² |
| Piso intertravado - esp.: 6cm | m² | 647,03 m² |
| Plantio de grama em placas, tipo São Carlos | m² | 847,89 m² |

| Quantitativo de Mobiliário | | |
|--|---------|----------|
| Descrição | Unidade | Contagem |
| Cadeira giratória para escritório com assento preto | un | 218 |
| Fogão industrial de 6 bocas | un | 2 |
| Gabinete em MDF preto com portas ripadas | un | 31 |
| Mesa retangular com tampo de madeira e base metálica | un | 88 |
| Mesa retangular em madeira | un | 70 |

| Quantitativo de Revestimentos | | |
|--|---------|------------|
| Descrição | Unidade | Quantidade |
| Porcelanato cinza claro 90x90cm, "Cemento Nebbia" da marca Biancogres retificado ou similar, com acabamento acetinado | m² | 1356,07 m² |
| Porcelanato Roca ou similar, LM Fire M, acabamento acelinado, formato 120x250cm, retificado | m² | 290,76 m² |
| Revestimento branco 32x62cm, nome "Cotton Bianco" da marca Biancogres ou similar, acabamento acelinado, com bordo retificado | m² | 1184,52 m² |
| Textura cimento queimado "Tubarão Branco" da marca Coral ou similar | m² | 3320,73 m² |
| Tinta acrílica premium "Duro Branco", com acabamento acetinado da marca Suvinil ou similar | m² | 2821,89 m² |
| Tinta acrílica premium, cor "Escrita Antiga", com amento acetinado da marca Coral ou similar | m² | 778,20 m² |

| Quantitativo de Rodapé | | |
|--|---------|-------------|
| Descrição | Unidade | Comprimento |
| Rodapé me poliestireno de 15cm, branco, Santa Luzia ou similar | m | 1462,98 |

INICIATIVA SUSTENTÁVEL NA EXECUÇÃO

- 1 - Sistema de reaproveitamento de água pluvial para irrigação, utilização nos sanitários (exceto nos chuveiros e lavatórios) e lavagem da área externa;
- 2 - Reaproveitamento dos resíduos da demolição para execução de muretas de jardim, enchinamentos de base para pisos ou valas, aterros e lastros para calçadas e em serviços de drenagem;
- 3 - Descarte correto do lixo.

NOTAS IMPORTANTES

- 1 - Não serão aceitos outros materiais de revestimentos diferentes daqueles especificados em projeto sem prévio consentimento da equipe de fiscalização de obras da prefeitura;
- 2 - Todas os shafts possuem paredes de 10cm de espessura;
- 3 - Entrar com observações importantes a respeito da execução dos revestimentos de piso, parede e teto;
- 4 - Conferir medidas no local, anteriormente a execução dos serviços;
- 5 - Em caso de dúvidas a contratada deverá comunicar imediatamente a fiscalização;
- 6 - As paredes internas possuem 24cm de espessura e as paredes externas possuem 25cm de espessura, menos as que estão cotadas no desenho.

| R02 | Revisão Técnica | 27/10/2025 | Ingrid Venancio |
|-----|-----------------|------------|-----------------|
| R01 | Revisão gráfica | 21/10/2025 | Ingrid Venancio |
| R00 | Emissão Inicial | 17/10/2025 | Ingrid Venancio |
| Nº | DESCRIÇÃO | DATA | EMITIDO POR |

TABELA DE REVISÃO

| | | | |
|--|---|--------------------|---|
| ARQUITETURA | PROPRIETÁRIO Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ Campo de Aviação, Saquarema - RJ | |  PREFEITURA DE SAQUAREMA/RJ |
| | OBRA Câmara Municipal de Saquarema | | |
| | ENDEREÇO Campo de Aviação, Saquarema - RJ | | |
| | RESPONSÁVEL TÉCNICO  José Antonio Ventura dos Anjos CREA/RJ: 2018113203 | | |
| | CONTEÚDO Planta de Layout Térreo, tabelas e notas | | |
| ESCALA Indicada | | DATA 17/10/2025 | PROJETISTA Ingrid Venancio |
| ARQUIVO BE-PMSa-DES-ARQ-CAMARA-BA-007-R00 | | | |

FOLHA

007

021